

Jautājums:

- 1) Tāmes Nr. 1 pozīcijā Nr. 1.014. norādīta Loga ailu apšūšana ar ģipškartonu - 29.14m², bet materiāla daudzums pozīcijā 1.015. norādīts Ģipškartons 2 kārtās - 203.28m². Lūdzam precizēt vai šis daudzums ir norādīts pareizi.

Skaidrojums:

1.014		Loga ailu apšūšana ar ģipškartonu	m2	29.14
1.015		Ģipškartons GKB	m2	64.11
1.016		Montāžas palīgmateriāli	m2	29.14

Jautājums:

- 2) Tāmes Nr. 1 pozīcijā Nr. 1.024. norādīta Durvju bloku montāža - 1gb. Lūdzam precizēt durvju materiālu - PVC, koka vai cits.

Skaidrojums:

1.024		Durvju bloku montāža	gb	1.00
1.025		Koka durvis 900x2100	gb	1.00

Jautājums:

- 3) Tāmes Nr. 1 pozīcijā Nr. 1.007. norādīta Griestu apšūšana ar ģipškartonu uz metāla karkasa - 77m². Lūdzam precizēt ģipškartona veidu (GKB, GKF, GKBI vai GKFI)

Skaidrojums:

1.007		Griestu apšūšana ar ģipškartonu uz metāla karkasa	m2	77.00
1.008		UD-profilī	m	92.40
1.009		CD- profilī	m	231.00
1.010		Amortizācijas lenta	m	92.40
1.011		U veida skavas	gb	308.00
1.012		Ģipškartons GKB	m2	169.40
1.013		Montāžas palīgmateriāli	Kpl.	1

Jautājums:

- 4) Paskaidrojuma rakstā norādīts, ka *Esošās jumta krēsla nesošās konstrukcijas paredzēts noslīpēt, apstrādāt ar pretpuves un ugunsdrošu sastāvu, nodrošinot ugunsizturību R15*, tomēr šādas pozīcijas darbu apjomos nav un arī nekur telpu plānos nevar redzēt kāda ir apstrādājamo zāģmateriālu platība, t.i. bez konkrēta zāģmateriālu daudzuma nav iespējams izcenot šos darbus.

Skaidrojums:

Ugunsizturība R15 izsaka konstrukciju noturības ilgumu minūtēs. Tātad masīva koka sija 15 minūtes degot saglabās noturību. Papildus krāsojums nav nepieciešams un nedrīkst pārklāt ar krāsu kas veicinātu degšanu.

Jautājums:

5) Nolikuma punktā 1.6.2. norādīts, ka ir jāiesniedz *pretendenta atlases dokumenti - viens oriģināls*, bet pārējie dokumenti - viens oriģināls un divas kopijas. Lūdzam precizēt, vai tas ir pareizi.

Skaidrojums:

Jā, tas ir pareizi.